

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Horné Dubové

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ XEMIL s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9.8.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47475421
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 202 236,38 |
| DPH základná | Sadzba dane 20,00% | Základ dane 0,00 | Výška dane 0,00 |
| DPH znížená | 20,00% | 202 236,38 | 40 447,28 |
| Cena s DPH v EUR | | | 242 683,66 |

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

XEMIL, s.r.o.
Slôcklová 19, 085 01 Bardejov
IČO: 47 475 421, DIČ: 2023987245
IČ DPH: SK 2023937245

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: 09.08.2024 _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Horné Dubové

Miesto:

Dátum:

09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: XEMIL s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 202 236,38 | 242 683,66 |
| 1 | Horné Dubové, časť Záhumnie | 128 778,57 | 154 534,28 |
| 2 | Horné Dubové - Ulička | 49 152,13 | 58 982,56 |
| 3 | Sadovnicke úpravy | 24 305,68 | 29 166,82 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

1 - Horné Dubové, časť Záhumnie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XEMIL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

09.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47475421

Cena bez DPH

128 778,57

| DPH základná | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| znižovaná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| | 128 778,57 | 20,00% | 25 755,71 |

Cena s DPH

v EUR

154 534,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

XEMIL, s.r.o.

Stöcklová 19, 085 01 Bardejov

IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245

IČ DPH: SK 2023937245

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

09.08.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

1 - Horné Dubové, časť Záhumnie

Miesto:

Dátum: 09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ XEMIL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

128 778,57

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

127 372,96

1 - ZEMNE PRÁCE

43 934,30

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 671,30

5 - KOMUNIKÁCIE

4 046,64

8 - RÚROVÉ VEDENIA

34 092,69

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

27 628,03

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

382,44

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,00

722 - Vnútorný vodovod

382,44

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

1 023,17

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

1 023,17

XEMIL, s.r.o.

Stöcklová 19, 085 01 Bardejov

IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245

IČ DPH: SK 2023937245

ROZPOČET

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

1 - Horné Dubové, časť Záhumnie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XEMIL s.r.o.

Dátum: 09.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

128 778,57

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

127 372,96

D 1 ZEMNE PRÁCE

| 1 | K | 11001-1010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 0,700 | 1 128,49 | 789,94 |
|----|---|------------|---|----|-----------|----------|----------|
| 2 | K | 11001-1025 | Geodetické porealizačné zameranie | ks | 1,000 | 1 516,60 | 1 516,60 |
| 3 | K | 11310-7313 | Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 20 do 30 cm | m2 | 78,000 | 4,05 | 315,90 |
| 4 | K | 11310-7333 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm | m2 | 78,000 | 14,34 | 1 118,52 |
| 5 | K | 11310-7342 | Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm | m2 | 78,000 | 2,65 | 206,70 |
| 6 | K | 11315-1115 | Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 | m2 | 78,000 | 12,65 | 986,70 |
| 7 | K | 13220-1202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 1 004,000 | 9,84 | 9 879,36 |
| 8 | K | 13220-1209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | m3 | 1 004,000 | 1,21 | 1 214,84 |
| 9 | K | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | m3 | 1 004,000 | 3,64 | 3 654,56 |
| 10 | K | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 335,000 | 5,94 | 1 989,90 |
| 11 | K | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 335,000 | 2,85 | 954,75 |
| 12 | K | 16710-1103 | Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 | m3 | 335,000 | 5,11 | 1 711,85 |
| 13 | K | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | t | 335,000 | 19,16 | 6 418,60 |
| 14 | K | 17120-1205 | Uloženie bituménu na skládky | t | 12,000 | 55,61 | 667,32 |
| 15 | K | 17120-1207 | Poplatok za uloženie bituménu na skládky - zákonný poplatok | t | 12,000 | 8,86 | 106,32 |
| 16 | K | 17120-1209 | Uloženie stavebného odpadu na skládky | t | 35,000 | 8,99 | 314,65 |
| 17 | K | 17120-1210 | Zákonný poplatok za uloženie stavebného odpadu | t | 35,000 | 8,86 | 310,10 |
| 18 | K | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiev alebo okolo objektu | m3 | 669,000 | 4,26 | 2 849,94 |
| 19 | K | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 335,000 | 16,73 | 5 604,55 |
| 20 | K | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 335,000 | 9,92 | 3 323,20 |

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

17 671,30

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 21 | K | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | m3 | 335,000 | 50,65 | 16 967,75 |
| 22 | K | 45231-3141 | Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie | m3 | 3,000 | 130,97 | 392,91 |
| 23 | K | 45235-3101 | Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope | m2 | 22,000 | 14,12 | 310,64 |

D 5 KOMUNIKÁCIE

4 046,64

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|----------|
| 24 | K | 56690-1123 | Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm | m2 | 78,000 | 6,82 | 531,96 |
| 25 | K | 56690-5123 | Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm | m2 | 78,000 | 25,36 | 1 978,08 |
| 26 | K | 57294-2112 | Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm | m2 | 78,000 | 19,70 | 1 536,60 |

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

34 092,69

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--------|-------|--------|
| 27 | K | 85224-2121 | Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 80 | kus | 14,000 | 18,86 | 264,04 |
| 28 | K | 85724-2121 | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80 | kus | 5,000 | 13,55 | 67,75 |
| 29 | K | 85726-1121 | Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100 | kus | 16,000 | 35,77 | 572,32 |
| 30 | K | 85726-4121 | Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100 | kus | 7,000 | 27,13 | 189,91 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K | 87125-2111 | Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrov. elektrof. SDR11/PN16 D 110x10,0 | m | 670,000 | 7,59 | 5 085,30 |
| 32 | M | 286 1D0424 | Oblúk HDPE D110-45' | ks | 2,000 | 132,42 | 264,84 |
| 33 | M | 286 1D0429 | Oblúk HDPE D110-15' | ks | 2,000 | 132,42 | 264,84 |
| 34 | M | 286 1D0430 | Oblúk HDPE D110 -30' | ks | 4,000 | 147,61 | 590,44 |
| 35 | M | 286 1D0431 | Oblúk HDPE D110 -22' | ks | 3,000 | 147,61 | 442,83 |
| 36 | M | 286 3A4403 | Nákrúžok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100 | kus | 18,000 | 243,07 | 4 375,26 |
| 37 | M | 552 521140 | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200 | kus | 8,000 | 24,81 | 198,48 |
| 38 | M | 552 521180 | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 400 | kus | 4,000 | 38,81 | 155,24 |
| 39 | M | 552 521220 | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 600 | kus | 1,000 | 65,13 | 65,13 |
| 40 | M | 552 553140 | Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/80 | kus | 5,000 | 81,70 | 408,50 |
| 41 | M | 552 553160 | Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 | kus | 2,000 | 78,04 | 156,08 |
| 42 | M | 552 556800 | Koleno prírubové DN 80 | kus | 1,000 | 41,85 | 41,85 |
| 43 | M | 552 557200 | Koleno prírubové päťka DN 80 | kus | 5,000 | 50,63 | 253,15 |
| 44 | K | 87725-1121 | Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvarané DN 110 | kus | 11,000 | 8,23 | 90,53 |
| 45 | M | 286 1D0288 | Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 110 x 6,6 x 13m | m | 670,000 | 11,67 | 7 818,90 |
| 46 | K | 89124-1111 | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80 | kus | 6,000 | 22,65 | 135,90 |
| 47 | K | 89124-7111 | Montáž hydrantov podzemných DN 80 | kus | 6,000 | 10,42 | 62,52 |
| 48 | K | 89126-1111 | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100 | kus | 3,000 | 29,98 | 89,94 |
| 49 | M | 283 2F0508 | Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65 | m | 672,000 | 0,08 | 53,76 |
| 50 | M | 341 640M000 | Vodič Cu signálny zemný identifikačný : CE 4 | m | 677,000 | 0,95 | 643,15 |
| 51 | K | 89227-1111 | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 672,000 | 0,70 | 470,40 |
| 52 | K | 89227-3111 | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 | m | 672,000 | 4,62 | 3 104,64 |
| 53 | K | 89940-1112 | Osadenie poklopov liatinových posúvačových | kus | 9,000 | 18,99 | 170,91 |
| 54 | K | 89940-1113 | Osadenie poklopov liatinových hydrantových | kus | 6,000 | 38,22 | 229,32 |
| 55 | K | 89973-9102 | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp | m | 672,000 | 0,58 | 389,76 |
| 56 | K | 89973-9106 | Montáž signalizačného vodiča | m | 677,000 | 1,52 | 1 029,04 |
| 57 | M | 422 2F0204 | Posúvač prírubový 02/70 F5, PN 10/16, DN 80, poč.otv.8 - 85 10 24 | kus | 5,000 | 401,51 | 2 007,55 |
| 58 | M | 422 2F0205 | Posúvač prírubový 02/70 F5, PN 10/16, DN 100, poč.otv.8 - 85 10 25 | kus | 3,000 | 450,29 | 1 350,87 |
| 59 | M | 422 736020 | Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN | kus | 5,000 | 450,33 | 2 251,65 |
| 60 | M | 422 912300 | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80 | kus | 5,000 | 31,17 | 155,85 |
| 61 | M | 422 912400 | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100 | kus | 3,000 | 36,71 | 110,13 |
| 62 | M | 552 421810 | Poklop posúvadlového uzáveru | kus | 8,000 | 27,67 | 221,36 |
| 63 | M | 552 421830 | Poklop hydrantový | kus | 5,000 | 62,11 | 310,55 |
| D | 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 27 628,03 |
| 64 | K | 99827-6101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | t | 716,123 | 38,58 | 27 628,03 |
| D | D2 | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | 382,44 |
| D | 72 | | ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | 0,00 |
| D | 722 | | Vnútrotný vodovod | | | | 382,44 |
| 65 | K | 72211-0811 | Demontáž potrubia z liatinových rúr prírubových DN do 80 | m | 2,000 | 13,59 | 27,18 |
| 66 | K | 72211-0925 | Opr. vodov. potrubia liat. prírub. prepojenie potr. DN 100 | kus | 2,000 | 38,98 | 77,96 |
| 67 | K | 72211-0935 | Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 100 | kus | 2,000 | 138,65 | 277,30 |
| D | D3 | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | 1 023,17 |
| D | 272 | | Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | | | | 1 023,17 |
| 68 | K | 80212-8202 | Montáž teleskopická zemná súprava pre , d63-200-H:1,0-1,6m | kus | 9,000 | 3,37 | 30,33 |
| 69 | K | 80322-2000 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | kus | 11,000 | 4,71 | 51,81 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 70 | K | 80322-2001 | Montáž signalizačného vodiča na potrubie | m | 677,000 | 1,39 | 941,03 |

XEMIL, s.r.o.
 Stöcklová 19, 085 01 Bardejov
 IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245
 IČ DPH: SK 2023937245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

2 - Horné Dubové - Ulička

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

XEMIL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

09.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47475421

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 152,13

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 49 152,13 | 20,00% | 9 830,43 |

Cena s DPH

v EUR

58 982,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

XEMIL, s.r.o.

Stöcklová 19, 085 01 Bardejov

IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245

IČ DPH: SK 2023937245

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

09.08.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

2 - Horné Dubové - Ulička

Miesto:

Dátum: 09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|---------------------------------|------------------|
| | 49 152,13 |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV | 49 152,13 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 16 614,75 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 6 986,93 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | 5 188,00 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 6 944,40 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 13 418,05 |

XEMIL, s.r.o.

Stöcklová 19, 085 01 Bardejov
IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245
IČ DPH: SK 2023937245

ROZPOČET

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

2 - Horné Dubové - Ulička

Miesto:

Dátum: 09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 49 152,13 |
| D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | 49 152,13 |
| D | 1 | ZEMNE PRÁCE | | | | | 16 614,75 |
| 1 | K | 11001-1020 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu | km | 0,100 | 1 692,70 | 169,27 |
| 2 | K | 11001-1025 | Geodetické porealizačné zameranie | ks | 0,500 | 1 518,64 | 759,32 |
| 3 | K | 11310-7312 | Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm | m2 | 100,000 | 2,44 | 244,00 |
| 4 | K | 11310-7332 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm | m2 | 100,000 | 8,36 | 836,00 |
| 5 | K | 11310-7342 | Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm | m2 | 100,000 | 2,65 | 265,00 |
| 6 | K | 11315-1415 | Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm | m2 | 100,000 | 9,29 | 929,00 |
| 7 | K | 13220-1202 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 135,000 | 9,84 | 1 328,40 |
| 8 | K | 13220-1209 | Príplatek za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm | m3 | 135,000 | 1,21 | 163,35 |
| 9 | K | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | m3 | 135,000 | 3,64 | 491,40 |
| 10 | K | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 135,000 | 5,94 | 801,90 |
| 11 | K | 16710-1102 | Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 135,000 | 2,85 | 384,75 |
| 12 | K | 16710-1103 | Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 | m3 | 135,000 | 5,11 | 689,85 |
| 13 | K | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | t | 175,000 | 19,16 | 3 353,00 |
| 14 | K | 17120-1205 | Uloženie bituménu na skládky | t | 8,000 | 55,61 | 444,88 |
| 15 | K | 17120-1206 | Poplatok za uloženie sypaniny na skládky - zákonný poplatok | t | 175,000 | 8,86 | 1 550,50 |
| 16 | K | 17120-1207 | Poplatok za uloženie bituménu na skládky - zákonný poplatok | t | 8,000 | 8,86 | 70,88 |
| 17 | K | 17120-1209 | Uloženie stavebného odpadu na skládky | t | 30,000 | 8,99 | 269,70 |
| 18 | K | 17120-1210 | Zákonný poplatok za uloženie stavebného odpadu | t | 30,000 | 8,86 | 265,80 |
| 19 | K | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 135,000 | 16,73 | 2 258,55 |
| 20 | K | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny | m3 | 135,000 | 9,92 | 1 339,20 |
| D | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 6 986,93 |
| 21 | K | 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | m3 | 135,000 | 50,65 | 6 837,75 |
| 22 | K | 45231-3141 | Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie | m3 | 0,600 | 130,97 | 78,58 |
| 23 | K | 45235-3101 | Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope | m2 | 5,000 | 14,12 | 70,60 |
| D | 5 | KOMUNIKÁCIE | | | | | 5 188,00 |
| 24 | K | 56690-1123 | Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm | m2 | 100,000 | 6,82 | 682,00 |
| 25 | K | 56690-5123 | Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm | m2 | 100,000 | 25,36 | 2 536,00 |
| 26 | K | 57294-2112 | Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm | m2 | 100,000 | 19,70 | 1 970,00 |
| D | 8 | RÚROVÉ VEDENIA | | | | | 6 944,40 |
| 27 | K | 85726-1131 | Montáž tvaroviek liat. 1-osových na potrubí hrdlovom v otv. výkope DN 100 s integ. tesnením, bez dodávky | kus | 6,000 | 24,34 | 146,04 |
| 28 | M | 286 1D0288 | Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 110 x 6,6 x 13m | m | 100,000 | 11,67 | 1 167,00 |
| 29 | M | 286 1D0424 | Oblúk HDPE D110-45' | ks | 1,000 | 132,42 | 132,42 |
| 30 | M | 286 1D0429 | Oblúk HDPE D110-30' | ks | 1,000 | 132,42 | 132,42 |
| 31 | M | 286 3A4403 | Nákrúžok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100 | kus | 6,000 | 243,07 | 1 458,42 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|-----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------|
| 32 | M | 552 553160 | Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/100 | kus | 2,000 | 78,04 | 156,08 | |
| 33 | K | 85726-3121 | Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100 | kus | 1,000 | 45,46 | 45,46 | |
| 34 | K | 87125-2111 | Montáž kanál. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. SDR11/PN16 D 110x10,0 | m | 100,000 | 7,59 | 759,00 | |
| 35 | K | 89126-1111 | Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100 | kus | 4,000 | 29,98 | 119,92 | |
| 36 | M | 283 2F0508 | Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65 | m | 100,000 | 0,08 | 8,00 | |
| 37 | M | 341 640M000 | Vodič Cu signálny zemný identifikačný : CE 4 | m | 100,000 | 0,95 | 95,00 | |
| 38 | K | 89227-1111 | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 100,000 | 0,70 | 70,00 | |
| 39 | K | 89227-3111 | Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 | m | 100,000 | 4,62 | 462,00 | |
| 40 | K | 89940-1112 | Osadenie pokloпов liatinových posúvačových | kus | 4,000 | 18,99 | 75,96 | |
| 41 | K | 89973-9102 | Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp | m | 100,000 | 0,58 | 58,00 | |
| 42 | M | 422 2F0205 | Posúvač prírubový 02/70 F5, PN 10/16, DN 100, poč.otv.8 - 85 10 25 | kus | 4,000 | 450,29 | 1 801,16 | |
| 43 | M | 422 912400 | Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100 | kus | 4,000 | 36,71 | 146,84 | |
| 44 | M | 552 421810 | Poklop posúvadlového uzáveru | kus | 4,000 | 27,67 | 110,68 | |
| D 9 | | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | 13 418,05 |
| 45 | K | 99827-6101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope | t | 348,159 | 38,54 | 13 418,05 | |

XEMIL, s.r.o.
 Stöcklová 19, 085 01 Bard
 IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937
 IČ DPH SK 202393724

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Horné Dubové
Objekt:
3 - Sadovnicke úpravy

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

KS:
Dátum: 09.08.2024

Zhotoviteľ: XEMIL s.r.o.

IČO:
IČ DPH:
IČO: 47475421

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 24 305,68 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | |
| znižená | 24 305,68 | 20,00% | 4 861,14 | |
| Cena s DPH | | v EUR | | 29 166,82 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Projektant | Spracovateľ | | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| Objednávateľ | Zhotoviteľ | | |

XEMIL, s.r.o.
Stöcklová 19, 085 01 Dubovce
IČO: 47 475 421, DIČ: 2023987245
IČ DPH SK 2023987245

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 09.08.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Horné Dubové
Objekt: **3 - Sadovnícke úpravy**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 09.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

| | |
|---------------------------|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 24 305,68 |
| 1 - Zemné práce | 24 305,68 |
| <hr/> | |
| | 24 305,68 |

ROZPOČET

Stavba:

Horné Dubové

Objekt:

3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Dátum: 09.08.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

24 305,68

D HSV Práce a dodávky HSV

24 305,68

D 1 Zemné práce

24 305,68

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 111105111.S | Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 /241m2+23m2+32m2 - úsek od kostola po šatne+102 m2 Kultúrny dom/ | m2 | 398,000 | 0,60 | 238,80 |
| 2 | K | 111105112.S1 | Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2 /319 m2 - úsek od šatní po zákrtu/ | m2 | 319,000 | 0,80 | 255,20 |
| 3 | K | 122101101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 - výsadbové jamy a zárezy pe výsadbu stromov | m3 | 9,000 | 4,10 | 36,90 |
| 4 | K | 180402111.S | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 | m2 | 135,000 | 0,93 | 125,55 |
| 5 | K | 181301101.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm - kvitnúca lúka | m2 | 32,000 | 1,69 | 54,08 |
| 6 | K | 181301301.S | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm /úsek od Domu smútku po kostol 238m2 trávnik + 59,5m2 záhon+102m2 Kultúrny dom svah+135m2 trávnik/ | m2 | 534,500 | 1,69 | 903,31 |
| 7 | K | 181301301.S.1 | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm /úsek od kostola po šatne pod ihriskom 264m2 trávnik na svahu/ | m2 | 264,000 | 1,69 | 446,16 |
| 8 | K | 182301122.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm- záhon 70 m2 | m2 | 70,000 | 3,80 | 266,00 |
| 9 | K | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 od kostola po šatne /264 m2 trávnik + 32 m2 kvitnúca lúka+135 m2 Kult.dom/ | m2 | 431,000 | 0,20 | 86,20 |
| 10 | K | 183403153.S1 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 /59,50 m2 záhon/ | m2 | 59,500 | 0,20 | 11,90 |
| 11 | K | 183403253.S | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2, 502 m2 trávnik trávnik | m2 | 319,000 | 0,27 | 86,13 |
| 12 | K | 183403253.S1 | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2, 70 m2 záhon | m2 | 70,000 | 0,27 | 18,90 |
| 13 | K | 183403161.S | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 /trávnik 296m2 + 32 m2 kvitnúca lúka/ od kostola po šatne+135 m2 trávnik Kult. dom | m2 | 463,000 | 0,03 | 13,89 |
| 14 | K | 183403261.S | Obrobenie pôdy valcováním na svahu nad 1:5 do 1:2 - trávnik /od šatní po zákrtu/ | m2 | 319,000 | 0,04 | 12,76 |
| 15 | K | 180401211.S | Založenie trávnik lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 /kvitnúca lúka/ 32m2 | m2 | 32,000 | 0,38 | 12,16 |
| 16 | M | 005740000100.S | Osivo zmiešané /napr. Lúka starých čias/, vegetácia trávy - byliny, výdatnosť 1,43 g/m2 | m2 | 32,000 | 1,17 | 37,44 |
| 17 | M | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 26,500 | 6,75 | 178,88 |
| 18 | K | 183405211.S | Výšev trávnik hydroosevom na ornice, bez dopravy /241m2 + 23 m2 + 319 m2/ od kostola po zákrtu | m2 | 583,000 | 0,93 | 542,19 |
| 19 | K | 183101112 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3-trvalky | ks | 403,000 | 0,44 | 177,32 |
| 20 | K | 183101113 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3-listnaté a ihličnaté kry | ks | 836,000 | 1,12 | 936,32 |
| 21 | K | 183101115 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3-listnaté stromy | ks | 35,000 | 14,52 | 508,20 |
| 22 | K | 183205111.S | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2 | m2 | 161,500 | 0,67 | 108,21 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 183205111 | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2 | m2 | 70,000 | 0,47 | 32,90 |
| 24 | M | 103640000100 | Zemina pre terénne úpravy - ornica, plocha pre obnovu trávnik | t | 123,000 | 18,62 | 2 290,26 |
| 25 | M | 1036400001001 | Zemina pre terénne úpravy - ornica, plocha pre obnovu záhonov /záhony pred kostolom a v zákrute/ | t | 15,600 | 18,62 | 290,47 |
| 26 | K | 184102111 | Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm-trvalky 403 ks | ks | 403,000 | 1,51 | 608,53 |
| 27 | M | 02654000080015 | Čistec vlnatý - <i>Stachys lanata</i> "Helene von Stein", P 13 | ks | 60,000 | 2,92 | 175,20 |
| 28 | M | 02654000080016 | Šalvia lekárska - <i>Salvia officinalis</i> "Purpurescens", P 13 | ks | 83,000 | 4,38 | 363,54 |
| 29 | M | 02654000080018 | Zbhevec plazivý - <i>Ajuga reptans</i> "Burgundy Glow", P 13 | ks | 240,000 | 2,43 | 583,20 |
| 30 | K | 184102112 | Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm kry ihličnaté | ks | 224,000 | 2,57 | 575,68 |
| 31 | M | 0266100040002 | Borievka obyčajná - <i>Juniperus communis</i> "Repanda", K, 20-40 cm | ks | 84,000 | 5,84 | 490,56 |
| 32 | M | 0266100040004 | Tis červený - <i>Taxus baccata</i> "Repanda", K, 20 - 40 cm | ks | 140,000 | 7,79 | 1 090,60 |
| 33 | K | 1841021121 | Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm kry listnaté opadavé a stálezelené | ks | 612,000 | 2,57 | 1 572,84 |
| 34 | M | 02654000120018 | Nátržník krovitý - <i>Potentilla fruticosa</i> "Kobold", K, 20-40 cm | ks | 145,000 | 3,89 | 564,05 |
| 35 | M | 02654000120018 1 | Ruža - <i>Rosa</i> "Diamant Cordes", K, 20-40 cm | ks | 40,000 | 5,84 | 233,60 |
| 36 | M | 02654000120018 12 | Ruža šípová - <i>Rosa canina</i> , K, 20-40 cm | ks | 2,000 | 4,87 | 9,74 |
| 37 | M | 02654000120019 | Imelovník - <i>Symphoricarpos chenaultii</i> "Hancock", K, 20-40 cm | ks | 266,000 | 2,92 | 776,72 |
| 38 | M | 026540001700 | Tavoľník japonský - <i>Spiraea japonica</i> "Golden Princess", K, 20-40 cm | ks | 145,000 | 4,87 | 706,15 |
| 39 | M | 026530001900 | Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus</i> "Otto Luyken", K, 60-80 cm | ks | 8,000 | 17,52 | 140,16 |
| 40 | M | 0265300019001 | Vavrínovec lekársky - <i>Prunus laurocerasus</i> "Caucasica", K, 60-80 cm | ks | 6,000 | 17,52 | 105,12 |
| 41 | K | 184102114 | Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm-listnaté stromy | ks | 35,000 | 9,13 | 319,55 |
| 42 | M | 026560005600 | Dub letný - <i>Quercus robur</i> "Fastigiata Koster", vreteno, Ko, výška 175-200 cm | ks | 10,000 | 77,88 | 778,80 |
| 43 | M | 02654000120012 1 | Lipa malolistá - <i>Tilia cordata</i> "Rancho", alejový strom, Ko, OK 12-14 cm- alej | ks | 14,000 | 126,55 | 1 771,70 |
| 44 | M | 0265600003001 | Javor poľný - <i>Acer campestre</i> "Red Shine", alejový strom, bal, ok 12-14 cm | ks | 8,000 | 126,55 | 1 012,40 |
| 45 | M | 02656000030011 | Hrab obyčajný - <i>Carpinus betulus</i> "Pendula", Ko, ok 10-12 cm | ks | 1,000 | 116,82 | 116,82 |
| 46 | M | 02656000030012 | Javor tatársky - <i>Acer tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i> , viackmeň, bal, výška 150-175 cm | ks | 2,000 | 68,14 | 136,28 |
| 47 | K | 184202112 | Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m, listnaté stromy 16ks | ks | 35,000 | 9,68 | 338,80 |
| 48 | M | 6056053330001 | Drevený oporný kôl dl. do 3m, priem. 8 cm s fazetou | ks | 105,000 | 4,38 | 459,90 |
| 49 | K | 184501111 | Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v roviny alebo na svahu do 1:5, 18 ks listnaté stromy | m2 | 46,000 | 2,27 | 104,42 |
| 50 | M | 69321000489 | Textília jutová pásy 15cm/25 m bal - obal kmeňov /okrem duba letného a javora tatárskeho/ | bal | 10,000 | 11,68 | 116,80 |
| 51 | K | 184802715.S | Mechanické odburinenie trávnikov plochy do 500 m2 na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 319,000 | 0,97 | 309,43 |
| 52 | M | 6932100048101 | Mulčovacia kokosový disk Coir fiber ring, priemer 60 cm-misy okolo stromov /len úsek v zatrávnenom svahu/ | ks | 35,000 | 1,82 | 63,70 |
| 53 | K | 184921112.S | Položenie mulčovacej protieróznej textílie na svahu nad 1:5 do 1:2-záhon v zákrute | m2 | 172,000 | 3,72 | 639,84 |
| 54 | M | 693710000200 | Mulčovacia textília, 5x1 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX, 59,50 m2 -záhony pred kostolom | bal | 0,600 | 34,33 | 20,60 |
| 55 | M | 693710000300.S | Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii | ks | 860,000 | 0,18 | 154,80 |
| 56 | M | 693710001005 | Sieť /rohož/ protierózna z kokosových vlákien, plošná hmotnosť 800 g/m2, kokos 70m2 svah v zákrute + 102 m2 pred Kult. domom | m2 | 172,000 | 5,69 | 978,68 |
| 57 | M | 6937100010051 | Kotviace kolíky oceľové k protieróznej rohoži | ks | 350,000 | 0,19 | 66,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 58 | K | 184921210.S | Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 59,500 | 5,47 | 325,47 |
| 59 | M | 583310001600.S | Kamenivo ťažené prírodné hrubé frakcia 16-32 mm /záhon pred kostolom 59,5 m2/ | t | 5,000 | 16,41 | 82,05 |
| 60 | K | 185802113.S | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko-trávnik | t | 0,120 | 245,65 | 29,48 |
| 61 | K | 185802114 | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom - kry a trvalky | t | 0,060 | 871,67 | 52,30 |
| 62 | M | 251910000100 | Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené-trávnik | t | 0,120 | 1 298,44 | 155,81 |
| 63 | M | 2519100001002 | Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené-kry a trvalky | t | 0,060 | 1 298,44 | 77,91 |
| 64 | M | 2519100001001 | Hnojivo Silvamix Forte - listnaté a ihličnaté stromy | kg | 16,000 | 6,62 | 105,92 |
| 65 | K | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m-stromy, kry a trvalky | m3 | 8,300 | 23,57 | 195,63 |
| 66 | K | 1858511111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m-trávnik /621 m2/ | m3 | 9,600 | 23,57 | 226,27 |

XEMIL, s.r.o.
 Stôcktová 19, 085 01 Bar.
 IČO: 47 475 421, DIČ: 2023937245
 IČ DPH: SK 2023937245